

土木事業委託積算基準 の 改定・追加・訂正

適用年月日
(令和8年(2026年)4月1日以降積算基準日適用)

区分	ページ	現 行	改 定	備 考																																																																
測量編 〔2〕 測量業務 標準歩掛 4. 路線測量	測標準 -30	4-9-2 標準歩掛 4-9-2-1 区域決定(変更)資料作成 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA32800~DXA32820</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(1km当り)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>技師(C)</th> <th>技 術 員</th> <th>測 量 助 手</th> <th>製 図 工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資 料 収 集</td> <td>0.11</td> <td></td> <td>0.10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>区域決定(変更)図作成</td> <td></td> <td>0.30</td> <td></td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>路 線 図 作 成</td> <td></td> <td>0.13</td> <td></td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>0.11</td> <td>0.43</td> <td>0.10</td> <td>0.39</td> </tr> </tbody> </table>	施工単価コード	DXA32800~DXA32820		技師(C)	技 術 員	測 量 助 手	製 図 工	資 料 収 集	0.11		0.10		区域決定(変更)図作成		0.30		0.26	路 線 図 作 成		0.13		0.13	合 計	0.11	0.43	0.10	0.39	4-9-2 標準歩掛 4-9-2-1 区域決定(変更)資料作成 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA32800~DXA32820</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(1km当り)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>技師(C)</th> <th>技 術 員</th> <th>測 量 助 手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資 料 収 集</td> <td>0.11</td> <td></td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>区域決定(変更)図作成</td> <td></td> <td>0.30</td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>路 線 図 作 成</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>0.11</td> <td>0.43</td> <td>0.49</td> </tr> </tbody> </table>	施工単価コード	DXA32800~DXA32820		技師(C)	技 術 員	測 量 助 手	資 料 収 集	0.11		0.10	区域決定(変更)図作成		0.30	0.26	路 線 図 作 成		0.13	0.13	合 計	0.11	0.43	0.49	製図工を 測量助手に 統一化															
施工単価コード	DXA32800~DXA32820																																																																			
	技師(C)	技 術 員	測 量 助 手	製 図 工																																																																
資 料 収 集	0.11		0.10																																																																	
区域決定(変更)図作成		0.30		0.26																																																																
路 線 図 作 成		0.13		0.13																																																																
合 計	0.11	0.43	0.10	0.39																																																																
施工単価コード	DXA32800~DXA32820																																																																			
	技師(C)	技 術 員	測 量 助 手																																																																	
資 料 収 集	0.11		0.10																																																																	
区域決定(変更)図作成		0.30	0.26																																																																	
路 線 図 作 成		0.13	0.13																																																																	
合 計	0.11	0.43	0.49																																																																	
測量編 〔6〕 竣功平面図等 2. 河川竣功 平面図作成	測竣功 -2	2-1 標準歩掛 2-1-1 河川竣功平面図作成 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA80000</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(原図成果1m当り)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th rowspan="2">名 称</th> <th colspan="2">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="2">トレース原図等の写真を使用する場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">原 図 作 成</td> <td>技 師(C)</td> <td colspan="2">2.0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測 量 助 手</td> <td colspan="2">2.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>写 図</td> <td>製 図 工</td> <td colspan="2">3.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">淨図とりまとめ</td> <td>技 師(C)</td> <td colspan="2">0.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測 量 助 手</td> <td colspan="2">2.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施工単価コード	DXA80000	工 種	名 称	数 量		摘 要	トレース原図等の写真を使用する場合		原 図 作 成	技 師(C)	2.0 人			測 量 助 手	2.6			写 図	製 図 工	3.4			淨図とりまとめ	技 師(C)	0.1			測 量 助 手	2.0			2-1 標準歩掛 2-1-1 河川竣功平面図作成 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA80000</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(原図成果1m当り)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th rowspan="2">名 称</th> <th colspan="2">数 量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th colspan="2">トレース原図等の写真を使用する場合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">原 図 作 成</td> <td>技 師(C)</td> <td colspan="2">2.0 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測 量 助 手</td> <td colspan="2">2.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>写 図</td> <td>測 量 助 手</td> <td colspan="2">3.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">淨図とりまとめ</td> <td>技 師(C)</td> <td colspan="2">0.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>測 量 助 手</td> <td colspan="2">2.0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	施工単価コード	DXA80000	工 種	名 称	数 量		摘 要	トレース原図等の写真を使用する場合		原 図 作 成	技 師(C)	2.0 人			測 量 助 手	2.6			写 図	測 量 助 手	3.4			淨図とりまとめ	技 師(C)	0.1			測 量 助 手	2.0			製図工を 測量助手に 統一化
施工単価コード	DXA80000																																																																			
工 種	名 称	数 量		摘 要																																																																
		トレース原図等の写真を使用する場合																																																																		
原 図 作 成	技 師(C)	2.0 人																																																																		
	測 量 助 手	2.6																																																																		
写 図	製 図 工	3.4																																																																		
淨図とりまとめ	技 師(C)	0.1																																																																		
	測 量 助 手	2.0																																																																		
施工単価コード	DXA80000																																																																			
工 種	名 称	数 量		摘 要																																																																
		トレース原図等の写真を使用する場合																																																																		
原 図 作 成	技 師(C)	2.0 人																																																																		
	測 量 助 手	2.6																																																																		
写 図	測 量 助 手	3.4																																																																		
淨図とりまとめ	技 師(C)	0.1																																																																		
	測 量 助 手	2.0																																																																		

土木事業委託積算基準 の 改定・追加・訂正

適用年月日
(令和8年(2026年)4月1日以降積算基準日適用)

区分	ページ	現 行	改 定	備 考																																																																																																																																																																																																																	
測量編 〔6〕 竣功平面図等 3. 河川現況 台帳作成	測竣功 -3	<p>3. 河川現況台帳作成</p> <p>3-1 標準歩掛</p> <p>3-1-1 計画準備等(標準作業量: 1河川)</p> <table border="1" data-bbox="739 422 1176 454"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA80101 ~ DXA80104</td> </tr> </table> <p>(1河川当り)</p> <table border="1" data-bbox="414 478 1041 662"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th colspan="3">直接人件費</th> <th rowspan="2">労務費</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画準備</td> <td>0.2</td> <td>0.2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>河川指定関係整理記入</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業計画関係整理記入</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>索引図作成</td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計 (1)</td> <td>1.0</td> <td>1.7</td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. 上表基本歩掛に作業河川数を乗じて算定すること。 2. 延長別の補正は行わない。</p> <p>3-1-2 地形現況修正等(標準作業量: 1.0km~2.0km/1河川)</p> <table border="1" data-bbox="739 774 1176 805"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA80401 ~ DXA80411</td> </tr> </table> <p>(1km当り)</p> <table border="1" data-bbox="414 821 1041 1244"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th colspan="3">直接人件費</th> <th rowspan="2">労務費</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資料収集</td> <td>0.8</td> <td>0.8</td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料整理</td> <td></td> <td>0.6</td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳図基図作成</td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地形現況修正計</td> <td>1.3</td> <td>1.7</td> <td>1.2</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>(現地補測)(外業)</td> <td></td> <td>(0.4)</td> <td>(0.4)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(図面修正)</td> <td>(1.3)</td> <td>(1.3)</td> <td>(0.8)</td> <td>(1.7)</td> </tr> <tr> <td>敷地関係整理記入</td> <td>0.7</td> <td>0.7</td> <td>0.6</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>工事関係整理記入</td> <td>0.3</td> <td>0.8</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>占用関係整理記入</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳縮小図作成</td> <td></td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳付図作成</td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳縮小図着色</td> <td></td> <td></td> <td>0.2</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>とりまとめ製本</td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>計 (2)</td> <td>3.3</td> <td>6.3</td> <td>4.4</td> <td>3.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. 上表基本歩掛に1河川毎の延長を乗じて算定すること。 2. 1河川毎に次表【延長別補正率表】の補正率をそれぞれ乗じて算定すること。 3. 上表の内、「資料収集」及び「地形現況修正(現地補測)」は、交通費を別途計上すること。</p>	施工単価コード	DXA80101 ~ DXA80104	作業種別	直接人件費			労務費	技師(C)	技術員	測量助手	計画準備	0.2	0.2			河川指定関係整理記入	0.4	0.6			事業計画関係整理記入	0.4	0.4	0.5		索引図作成		0.5			計 (1)	1.0	1.7	0.5		施工単価コード	DXA80401 ~ DXA80411	作業種別	直接人件費			労務費	技師(C)	技術員	測量助手	資料収集	0.8	0.8	0.7		資料整理		0.6	0.4		台帳図基図作成		0.7			地形現況修正計	1.3	1.7	1.2	1.7	(現地補測)(外業)		(0.4)	(0.4)		(図面修正)	(1.3)	(1.3)	(0.8)	(1.7)	敷地関係整理記入	0.7	0.7	0.6	0.2	工事関係整理記入	0.3	0.8	0.5	0.5	占用関係整理記入	0.2	0.3	0.4		台帳縮小図作成		0.3			台帳付図作成		0.4			台帳縮小図着色			0.2	0.2	とりまとめ製本			0.4	0.4	計 (2)	3.3	6.3	4.4	3.0	<p>3. 河川現況台帳作成</p> <p>3-1 標準歩掛</p> <p>3-1-1 計画準備等(標準作業量: 1河川)</p> <table border="1" data-bbox="1534 422 1971 454"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA80101 ~ DXA80104</td> </tr> </table> <p>(1河川当り)</p> <table border="1" data-bbox="1299 478 1926 662"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th colspan="3">直接人件費</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画準備</td> <td>0.2</td> <td>0.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>河川指定関係整理記入</td> <td>0.4</td> <td>0.6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事業計画関係整理記入</td> <td>0.4</td> <td>0.4</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>索引図作成</td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計 (1)</td> <td>1.0</td> <td>1.7</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. 上表基本歩掛に作業河川数を乗じて算定すること。 2. 延長別の補正は行わない。</p> <p>3-1-2 地形現況修正等(標準作業量: 1.0km~2.0km/1河川)</p> <table border="1" data-bbox="1534 774 1971 805"> <tr> <td>施工単価コード</td> <td>DXA80401 ~ DXA80411</td> </tr> </table> <p>(1km当り)</p> <table border="1" data-bbox="1299 821 1926 1244"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th colspan="3">直接人件費</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資料収集</td> <td>0.8</td> <td>0.8</td> <td>0.7</td> </tr> <tr> <td>資料整理</td> <td></td> <td>0.6</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>台帳図基図作成</td> <td></td> <td>0.7</td> <td></td> </tr> <tr> <td>地形現況修正計</td> <td>1.3</td> <td>1.7</td> <td>2.9</td> </tr> <tr> <td>(現地補測)(外業)</td> <td></td> <td>(0.4)</td> <td>(0.4)</td> </tr> <tr> <td>(図面修正)</td> <td>(1.3)</td> <td>(1.3)</td> <td>(2.5)</td> </tr> <tr> <td>敷地関係整理記入</td> <td>0.7</td> <td>0.7</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>工事関係整理記入</td> <td>0.3</td> <td>0.8</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>占用関係整理記入</td> <td>0.2</td> <td>0.3</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>台帳縮小図作成</td> <td></td> <td>0.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳付図作成</td> <td></td> <td>0.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳縮小図着色</td> <td></td> <td></td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>とりまとめ製本</td> <td></td> <td></td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>計 (2)</td> <td>3.3</td> <td>6.3</td> <td>7.4</td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 1. 上表基本歩掛に1河川毎の延長を乗じて算定すること。 2. 1河川毎に次表【延長別補正率表】の補正率をそれぞれ乗じて算定すること。 3. 上表の内、「資料収集」及び「地形現況修正(現地補測)」は、交通費を別途計上すること。</p>	施工単価コード	DXA80101 ~ DXA80104	作業種別	直接人件費			技師(C)	技術員	測量助手	計画準備	0.2	0.2		河川指定関係整理記入	0.4	0.6		事業計画関係整理記入	0.4	0.4	0.5	索引図作成		0.5		計 (1)	1.0	1.7	0.5	施工単価コード	DXA80401 ~ DXA80411	作業種別	直接人件費			技師(C)	技術員	測量助手	資料収集	0.8	0.8	0.7	資料整理		0.6	0.4	台帳図基図作成		0.7		地形現況修正計	1.3	1.7	2.9	(現地補測)(外業)		(0.4)	(0.4)	(図面修正)	(1.3)	(1.3)	(2.5)	敷地関係整理記入	0.7	0.7	0.8	工事関係整理記入	0.3	0.8	1.0	占用関係整理記入	0.2	0.3	0.4	台帳縮小図作成		0.3		台帳付図作成		0.4		台帳縮小図着色			0.4	とりまとめ製本			0.8	計 (2)	3.3	6.3	7.4	製図工を 測量助手に 統一化
施工単価コード	DXA80101 ~ DXA80104																																																																																																																																																																																																																				
作業種別	直接人件費			労務費																																																																																																																																																																																																																	
	技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																		
計画準備	0.2	0.2																																																																																																																																																																																																																			
河川指定関係整理記入	0.4	0.6																																																																																																																																																																																																																			
事業計画関係整理記入	0.4	0.4	0.5																																																																																																																																																																																																																		
索引図作成		0.5																																																																																																																																																																																																																			
計 (1)	1.0	1.7	0.5																																																																																																																																																																																																																		
施工単価コード	DXA80401 ~ DXA80411																																																																																																																																																																																																																				
作業種別	直接人件費			労務費																																																																																																																																																																																																																	
	技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																		
資料収集	0.8	0.8	0.7																																																																																																																																																																																																																		
資料整理		0.6	0.4																																																																																																																																																																																																																		
台帳図基図作成		0.7																																																																																																																																																																																																																			
地形現況修正計	1.3	1.7	1.2	1.7																																																																																																																																																																																																																	
(現地補測)(外業)		(0.4)	(0.4)																																																																																																																																																																																																																		
(図面修正)	(1.3)	(1.3)	(0.8)	(1.7)																																																																																																																																																																																																																	
敷地関係整理記入	0.7	0.7	0.6	0.2																																																																																																																																																																																																																	
工事関係整理記入	0.3	0.8	0.5	0.5																																																																																																																																																																																																																	
占用関係整理記入	0.2	0.3	0.4																																																																																																																																																																																																																		
台帳縮小図作成		0.3																																																																																																																																																																																																																			
台帳付図作成		0.4																																																																																																																																																																																																																			
台帳縮小図着色			0.2	0.2																																																																																																																																																																																																																	
とりまとめ製本			0.4	0.4																																																																																																																																																																																																																	
計 (2)	3.3	6.3	4.4	3.0																																																																																																																																																																																																																	
施工単価コード	DXA80101 ~ DXA80104																																																																																																																																																																																																																				
作業種別	直接人件費																																																																																																																																																																																																																				
	技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																		
計画準備	0.2	0.2																																																																																																																																																																																																																			
河川指定関係整理記入	0.4	0.6																																																																																																																																																																																																																			
事業計画関係整理記入	0.4	0.4	0.5																																																																																																																																																																																																																		
索引図作成		0.5																																																																																																																																																																																																																			
計 (1)	1.0	1.7	0.5																																																																																																																																																																																																																		
施工単価コード	DXA80401 ~ DXA80411																																																																																																																																																																																																																				
作業種別	直接人件費																																																																																																																																																																																																																				
	技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																		
資料収集	0.8	0.8	0.7																																																																																																																																																																																																																		
資料整理		0.6	0.4																																																																																																																																																																																																																		
台帳図基図作成		0.7																																																																																																																																																																																																																			
地形現況修正計	1.3	1.7	2.9																																																																																																																																																																																																																		
(現地補測)(外業)		(0.4)	(0.4)																																																																																																																																																																																																																		
(図面修正)	(1.3)	(1.3)	(2.5)																																																																																																																																																																																																																		
敷地関係整理記入	0.7	0.7	0.8																																																																																																																																																																																																																		
工事関係整理記入	0.3	0.8	1.0																																																																																																																																																																																																																		
占用関係整理記入	0.2	0.3	0.4																																																																																																																																																																																																																		
台帳縮小図作成		0.3																																																																																																																																																																																																																			
台帳付図作成		0.4																																																																																																																																																																																																																			
台帳縮小図着色			0.4																																																																																																																																																																																																																		
とりまとめ製本			0.8																																																																																																																																																																																																																		
計 (2)	3.3	6.3	7.4																																																																																																																																																																																																																		

土木事業委託積算基準 の 改定・追加・訂正

適用年月日
(令和8年(2026年)4月1日以降積算基準日適用)

区分	ページ	現行	改定	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
測量編 〔6〕 竣功平面図等 4. 道路台帳補正	測竣功 -6	<p>4-1 道路台帳補正基本歩掛表(1km当り)</p> <p>4-1-1 改良</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">施工単価コード</td> <td colspan="3">DXA82001 ~ DXA82010</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="3">直接人件費</th> <th rowspan="2">労務費 製図工</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> <tr> <td>資料収集</td> <td></td> <td>0.22</td> <td></td> <td>0.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料整理</td> <td></td> <td>0.15</td> <td></td> <td>0.24</td> <td>0.09</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td></td> <td>0.15</td> <td>0.16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素図作成</td> <td></td> <td>1.29</td> <td>2.02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳図原図及び附図原図作成</td> <td></td> <td>0.64</td> <td>1.61</td> <td></td> <td>4.10</td> </tr> <tr> <td>調書作成</td> <td></td> <td>0.34</td> <td>0.48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路現況図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.30</td> <td></td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>索引図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.13</td> <td></td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td>照査製本</td> <td></td> <td>0.28</td> <td></td> <td>0.28</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>現地確認調査(外業)</td> <td></td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3.32</td> <td>4.70</td> <td>1.05</td> <td>4.78</td> </tr> </table> <p>注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。</p> <p>4-1-2 交安</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">施工単価コード</td> <td colspan="3">DXA82101 ~ DXA82110</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="3">直接人件費</th> <th rowspan="2">労務費 製図工</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> <tr> <td>資料収集</td> <td></td> <td>0.13</td> <td></td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料整理</td> <td></td> <td>0.08</td> <td></td> <td>0.12</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td></td> <td>0.09</td> <td>0.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素図作成</td> <td></td> <td>1.16</td> <td>1.82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳図原図及び附図原図作成</td> <td></td> <td>0.51</td> <td>1.29</td> <td></td> <td>3.28</td> </tr> <tr> <td>調書作成</td> <td></td> <td>0.24</td> <td>0.34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路現況図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.18</td> <td></td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>索引図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> <td></td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>照査製本</td> <td></td> <td>0.17</td> <td></td> <td>0.17</td> <td>0.12</td> </tr> <tr> <td>現地確認調査(外業)</td> <td></td> <td>0.23</td> <td></td> <td>0.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2.61</td> <td>3.81</td> <td>0.71</td> <td>3.69</td> </tr> </table> <p>注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。</p>	施工単価コード		DXA82001 ~ DXA82010			作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工	技師(C)	技術員	測量助手	資料収集		0.22		0.19		資料整理		0.15		0.24	0.09	計画準備		0.15	0.16			素図作成		1.29	2.02			台帳図原図及び附図原図作成		0.64	1.61		4.10	調書作成		0.34	0.48			道路現況図作成			0.30		0.26	索引図作成			0.13		0.13	照査製本		0.28		0.28	0.20	現地確認調査(外業)		0.25		0.34		計		3.32	4.70	1.05	4.78	施工単価コード		DXA82101 ~ DXA82110			作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工	技師(C)	技術員	測量助手	資料収集		0.13		0.11		資料整理		0.08		0.12	0.05	計画準備		0.09	0.10			素図作成		1.16	1.82			台帳図原図及び附図原図作成		0.51	1.29		3.28	調書作成		0.24	0.34			道路現況図作成			0.18		0.16	索引図作成			0.08		0.08	照査製本		0.17		0.17	0.12	現地確認調査(外業)		0.23		0.31		計		2.61	3.81	0.71	3.69	<p>4-1 道路台帳補正基本歩掛表(1km当り)</p> <p>4-1-1 改良</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">施工単価コード</td> <td colspan="3">DXA82001 ~ DXA82010</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="3">直接人件費</th> <th rowspan="2">労務費 製図工</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> <tr> <td>資料収集</td> <td></td> <td>0.22</td> <td></td> <td>0.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料整理</td> <td></td> <td>0.15</td> <td></td> <td>0.24</td> <td>0.33</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td></td> <td>0.15</td> <td>0.16</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素図作成</td> <td></td> <td>1.29</td> <td>2.02</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳図原図及び附図原図作成</td> <td></td> <td>0.64</td> <td>1.61</td> <td></td> <td>4.10</td> </tr> <tr> <td>調書作成</td> <td></td> <td>0.34</td> <td>0.48</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路現況図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.30</td> <td></td> <td>0.26</td> </tr> <tr> <td>索引図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.13</td> <td></td> <td>0.13</td> </tr> <tr> <td>照査製本</td> <td></td> <td>0.28</td> <td></td> <td>0.28</td> <td>0.48</td> </tr> <tr> <td>現地確認調査(外業)</td> <td></td> <td>0.25</td> <td></td> <td>0.34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3.32</td> <td>4.70</td> <td>5.83</td> <td></td> </tr> </table> <p>注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。</p> <p>4-1-2 交安</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">施工単価コード</td> <td colspan="3">DXA82101 ~ DXA82110</td> </tr> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th rowspan="2">職種</th> <th colspan="3">直接人件費</th> <th rowspan="2">労務費 製図工</th> </tr> <tr> <th>技師(C)</th> <th>技術員</th> <th>測量助手</th> </tr> <tr> <td>資料収集</td> <td></td> <td>0.13</td> <td></td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資料整理</td> <td></td> <td>0.08</td> <td></td> <td>0.12</td> <td>0.17</td> </tr> <tr> <td>計画準備</td> <td></td> <td>0.09</td> <td>0.10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素図作成</td> <td></td> <td>1.16</td> <td>1.82</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳図原図及び附図原図作成</td> <td></td> <td>0.51</td> <td>1.29</td> <td></td> <td>3.28</td> </tr> <tr> <td>調書作成</td> <td></td> <td>0.24</td> <td>0.34</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道路現況図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.18</td> <td></td> <td>0.16</td> </tr> <tr> <td>索引図作成</td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> <td></td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>照査製本</td> <td></td> <td>0.17</td> <td></td> <td>0.17</td> <td>0.29</td> </tr> <tr> <td>現地確認調査(外業)</td> <td></td> <td>0.23</td> <td></td> <td>0.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2.61</td> <td>3.81</td> <td>4.40</td> <td></td> </tr> </table> <p>注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。</p>	施工単価コード		DXA82001 ~ DXA82010			作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工	技師(C)	技術員	測量助手	資料収集		0.22		0.19		資料整理		0.15		0.24	0.33	計画準備		0.15	0.16			素図作成		1.29	2.02			台帳図原図及び附図原図作成		0.64	1.61		4.10	調書作成		0.34	0.48			道路現況図作成			0.30		0.26	索引図作成			0.13		0.13	照査製本		0.28		0.28	0.48	現地確認調査(外業)		0.25		0.34		計		3.32	4.70	5.83		施工単価コード		DXA82101 ~ DXA82110			作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工	技師(C)	技術員	測量助手	資料収集		0.13		0.11		資料整理		0.08		0.12	0.17	計画準備		0.09	0.10			素図作成		1.16	1.82			台帳図原図及び附図原図作成		0.51	1.29		3.28	調書作成		0.24	0.34			道路現況図作成			0.18		0.16	索引図作成			0.08		0.08	照査製本		0.17		0.17	0.29	現地確認調査(外業)		0.23		0.31		計		2.61	3.81	4.40		製図工を 測量助手に 統一化
施工単価コード		DXA82001 ~ DXA82010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料収集		0.22		0.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料整理		0.15		0.24	0.09																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
計画準備		0.15	0.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
素図作成		1.29	2.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
台帳図原図及び附図原図作成		0.64	1.61		4.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
調書作成		0.34	0.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
道路現況図作成			0.30		0.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
索引図作成			0.13		0.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照査製本		0.28		0.28	0.20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現地確認調査(外業)		0.25		0.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計		3.32	4.70	1.05	4.78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施工単価コード		DXA82101 ~ DXA82110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料収集		0.13		0.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料整理		0.08		0.12	0.05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
計画準備		0.09	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
素図作成		1.16	1.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
台帳図原図及び附図原図作成		0.51	1.29		3.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
調書作成		0.24	0.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
道路現況図作成			0.18		0.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
索引図作成			0.08		0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照査製本		0.17		0.17	0.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現地確認調査(外業)		0.23		0.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計		2.61	3.81	0.71	3.69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施工単価コード		DXA82001 ~ DXA82010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料収集		0.22		0.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料整理		0.15		0.24	0.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
計画準備		0.15	0.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
素図作成		1.29	2.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
台帳図原図及び附図原図作成		0.64	1.61		4.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
調書作成		0.34	0.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
道路現況図作成			0.30		0.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
索引図作成			0.13		0.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照査製本		0.28		0.28	0.48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現地確認調査(外業)		0.25		0.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計		3.32	4.70	5.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
施工単価コード		DXA82101 ~ DXA82110																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
作業種別	職種	直接人件費			労務費 製図工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		技師(C)	技術員	測量助手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料収集		0.13		0.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
資料整理		0.08		0.12	0.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
計画準備		0.09	0.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
素図作成		1.16	1.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
台帳図原図及び附図原図作成		0.51	1.29		3.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
調書作成		0.24	0.34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
道路現況図作成			0.18		0.16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
索引図作成			0.08		0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
照査製本		0.17		0.17	0.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現地確認調査(外業)		0.23		0.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計		2.61	3.81	4.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

土木事業委託積算基準 の 改定・追加・訂正

適用年月日
(令和8年(2026年)4月1日以降積算基準日適用)

区分	ページ	現 行	改 定	備 考																																																																																																																														
測量編 〔6〕 竣功平面図等 4. 道路台帳補正	測竣功 -7	4-1-3 舗装 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> 施工単価コード DXA82201 ~ DXA82210 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th colspan="3">職 種</th> <th rowspan="2">労 務 費</th> </tr> <tr> <th>技 師 (C)</th> <th>技 術 員</th> <th>測 量 助 手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資 料 取 集</td> <td>0.13</td> <td></td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資 料 整 理</td> <td>0.05</td> <td></td> <td><u>0.07</u></td> <td><u>0.03</u></td> </tr> <tr> <td>計 画 準 備</td> <td>0.06</td> <td>0.06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素 図 作 成</td> <td>0.39</td> <td>0.61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳図原図及び附図原図作成</td> <td>0.26</td> <td>0.64</td> <td></td> <td><u>1.64</u></td> </tr> <tr> <td>調 書 作 成</td> <td>0.10</td> <td>0.14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道 路 現 況 図 作 成</td> <td></td> <td>0.09</td> <td></td> <td><u>0.08</u></td> </tr> <tr> <td>索 引 図 作 成</td> <td></td> <td>0.08</td> <td></td> <td><u>0.08</u></td> </tr> <tr> <td>照 査 製 本</td> <td>0.06</td> <td></td> <td><u>0.06</u></td> <td><u>0.04</u></td> </tr> <tr> <td>現地確認調査(外業)</td> <td>0.23</td> <td></td> <td>0.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1.28</td> <td>1.62</td> <td><u>0.55</u></td> <td><u>1.87</u></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。</p>	作業種別	職 種			労 務 費	技 師 (C)	技 術 員	測 量 助 手	資 料 取 集	0.13		0.11		資 料 整 理	0.05		<u>0.07</u>	<u>0.03</u>	計 画 準 備	0.06	0.06			素 図 作 成	0.39	0.61			台帳図原図及び附図原図作成	0.26	0.64		<u>1.64</u>	調 書 作 成	0.10	0.14			道 路 現 況 図 作 成		0.09		<u>0.08</u>	索 引 図 作 成		0.08		<u>0.08</u>	照 査 製 本	0.06		<u>0.06</u>	<u>0.04</u>	現地確認調査(外業)	0.23		0.31		計	1.28	1.62	<u>0.55</u>	<u>1.87</u>	4-1-3 舗装 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> 施工単価コード DXA82201 ~ DXA82210 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業種別</th> <th colspan="3">職 種</th> <th rowspan="2">労 務 費</th> </tr> <tr> <th>技 師 (C)</th> <th>技 術 員</th> <th>測 量 助 手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資 料 取 集</td> <td>0.13</td> <td></td> <td>0.11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>資 料 整 理</td> <td>0.05</td> <td></td> <td><u>0.10</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計 画 準 備</td> <td>0.06</td> <td>0.06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>素 図 作 成</td> <td>0.39</td> <td>0.61</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>台帳図原図及び附図原図作成</td> <td>0.26</td> <td>0.64</td> <td></td> <td><u>1.64</u></td> </tr> <tr> <td>調 書 作 成</td> <td>0.10</td> <td>0.14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>道 路 現 況 図 作 成</td> <td></td> <td>0.09</td> <td></td> <td><u>0.08</u></td> </tr> <tr> <td>索 引 図 作 成</td> <td></td> <td>0.08</td> <td></td> <td><u>0.08</u></td> </tr> <tr> <td>照 査 製 本</td> <td>0.06</td> <td></td> <td></td> <td><u>0.10</u></td> </tr> <tr> <td>現地確認調査(外業)</td> <td>0.23</td> <td></td> <td>0.31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1.28</td> <td>1.62</td> <td><u>2.42</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small;">注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。</p>	作業種別	職 種			労 務 費	技 師 (C)	技 術 員	測 量 助 手	資 料 取 集	0.13		0.11		資 料 整 理	0.05		<u>0.10</u>		計 画 準 備	0.06	0.06			素 図 作 成	0.39	0.61			台帳図原図及び附図原図作成	0.26	0.64		<u>1.64</u>	調 書 作 成	0.10	0.14			道 路 現 況 図 作 成		0.09		<u>0.08</u>	索 引 図 作 成		0.08		<u>0.08</u>	照 査 製 本	0.06			<u>0.10</u>	現地確認調査(外業)	0.23		0.31		計	1.28	1.62	<u>2.42</u>		製図工を 測量助手に 統一化
作業種別	職 種			労 務 費																																																																																																																														
	技 師 (C)	技 術 員	測 量 助 手																																																																																																																															
資 料 取 集	0.13		0.11																																																																																																																															
資 料 整 理	0.05		<u>0.07</u>	<u>0.03</u>																																																																																																																														
計 画 準 備	0.06	0.06																																																																																																																																
素 図 作 成	0.39	0.61																																																																																																																																
台帳図原図及び附図原図作成	0.26	0.64		<u>1.64</u>																																																																																																																														
調 書 作 成	0.10	0.14																																																																																																																																
道 路 現 況 図 作 成		0.09		<u>0.08</u>																																																																																																																														
索 引 図 作 成		0.08		<u>0.08</u>																																																																																																																														
照 査 製 本	0.06		<u>0.06</u>	<u>0.04</u>																																																																																																																														
現地確認調査(外業)	0.23		0.31																																																																																																																															
計	1.28	1.62	<u>0.55</u>	<u>1.87</u>																																																																																																																														
作業種別	職 種			労 務 費																																																																																																																														
	技 師 (C)	技 術 員	測 量 助 手																																																																																																																															
資 料 取 集	0.13		0.11																																																																																																																															
資 料 整 理	0.05		<u>0.10</u>																																																																																																																															
計 画 準 備	0.06	0.06																																																																																																																																
素 図 作 成	0.39	0.61																																																																																																																																
台帳図原図及び附図原図作成	0.26	0.64		<u>1.64</u>																																																																																																																														
調 書 作 成	0.10	0.14																																																																																																																																
道 路 現 況 図 作 成		0.09		<u>0.08</u>																																																																																																																														
索 引 図 作 成		0.08		<u>0.08</u>																																																																																																																														
照 査 製 本	0.06			<u>0.10</u>																																																																																																																														
現地確認調査(外業)	0.23		0.31																																																																																																																															
計	1.28	1.62	<u>2.42</u>																																																																																																																															

土木事業委託積算基準 の 改定・追加・訂正

適用年月日
(令和8年(2026年)4月1日以降積算基準日適用)

区分	ページ	現 行	改 定	備 考																																																																																																																																										
調査計画編 〔3〕 河川調査 2. 水文調査	計河調 -21	<p>2-4-9-1 調査項目と適用変化率</p> <p>表-4 変化率適用表(観測資料とりまとめ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査項目</th> <th>とりまとめ期間</th> <th>HQ式の本数</th> <th>流量観測回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雨量調査</td> <td>○※1</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>水位調査</td> <td>○※1</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>流量調査</td> <td>○※2</td> <td>○※4</td> <td>○※5</td> </tr> <tr> <td>HQ式変動調査</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>テレメータ水位・雨量</td> <td>○※3</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>管理ダム雨量</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>管理ダム水位</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>管理ダム流量</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 標準歩掛のうち、<u>測量技師補</u>及び<u>製図工</u>に適用する。 ※2 標準歩掛のうち、<u>測量技師</u>、<u>測量技師補</u>及び<u>製図工</u>に適用する。 ※3 標準歩掛のうち、<u>測量技師補</u>及び<u>測量助手</u>に適用する。 ※4 標準歩掛のうち、<u>測量技師</u>及び<u>測量技師補</u>に適用する。 ※5 標準歩掛のうち、<u>製図工</u>に適用する</p> <p>2-4-9-2 標準歩掛の補正</p> <p>(1)とりまとめ期間による変化率表</p> <p>1)雨量調査・水位調査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th rowspan="2">期 間</th> <th colspan="4">3ヶ月間を超え</th> </tr> <tr> <th>3ヶ月間以下</th> <th>6ヶ月間以下</th> <th>9ヶ月間以下</th> <th>1年間以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師補</td> <td></td> <td>-0.6</td> <td>-0.4</td> <td>-0.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td><u>製 図 工</u></td> <td></td> <td><u>-0.7</u> (-0.8)</td> <td><u>-0.5</u> (-0.8)</td> <td><u>-0.3</u> (-0.8)</td> <td>0.0 (-0.7)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ()内はロガー使用時に適用する。</p>	調査項目	とりまとめ期間	HQ式の本数	流量観測回数	雨量調査	○※1	×	×	水位調査	○※1	×	×	流量調査	○※2	○※4	○※5	HQ式変動調査	×	×	×	テレメータ水位・雨量	○※3	×	×	管理ダム雨量	×	×	×	管理ダム水位	×	×	×	管理ダム流量	×	×	×	工 種	期 間	3ヶ月間を超え				3ヶ月間以下	6ヶ月間以下	9ヶ月間以下	1年間以下	測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2	0.0	<u>製 図 工</u>		<u>-0.7</u> (-0.8)	<u>-0.5</u> (-0.8)	<u>-0.3</u> (-0.8)	0.0 (-0.7)	<p>2-4-9-1 調査項目と適用変化率</p> <p>表-4 変化率適用表(観測資料とりまとめ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>調査項目</th> <th>とりまとめ期間</th> <th>HQ式の本数</th> <th>流量観測回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>雨量調査</td> <td>○※1</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>水位調査</td> <td>○※1</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>流量調査</td> <td>○※2</td> <td>○※4</td> <td>○※5</td> </tr> <tr> <td>HQ式変動調査</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>テレメータ水位・雨量</td> <td>○※3</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>管理ダム雨量</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>管理ダム水位</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>管理ダム流量</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 標準歩掛のうち、<u>測量技師補</u>及び<u>測量助手</u>に適用する。 ※2 標準歩掛のうち、<u>測量技師</u>、<u>測量技師補</u>及び<u>測量助手</u>に適用する。 ※3 標準歩掛のうち、<u>測量技師補</u>及び<u>測量助手</u>に適用する。 ※4 標準歩掛のうち、<u>測量技師</u>及び<u>測量技師補</u>に適用する。 ※5 標準歩掛のうち、<u>測量助手</u>に適用する</p> <p>2-4-9-2 標準歩掛の補正</p> <p>(1)とりまとめ期間による変化率表</p> <p>1)雨量調査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th rowspan="2">期 間</th> <th colspan="4">3ヶ月間を超え</th> </tr> <tr> <th>3ヶ月間以下</th> <th>6ヶ月間以下</th> <th>9ヶ月間以下</th> <th>1年間以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師補</td> <td></td> <td>-0.6</td> <td>-0.4</td> <td>-0.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td><u>測量助手</u></td> <td></td> <td><u>-0.4</u> (-0.4)</td> <td><u>-0.3</u> (-0.4)</td> <td><u>-0.2</u> (-0.4)</td> <td>0.0 (-0.4)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ()内はロガー使用時に適用する。</p> <p>2)水位調査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 種</th> <th rowspan="2">期 間</th> <th colspan="4">3ヶ月間を超え</th> </tr> <tr> <th>3ヶ月間以下</th> <th>6ヶ月間以下</th> <th>9ヶ月間以下</th> <th>1年間以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師補</td> <td></td> <td>-0.6</td> <td>-0.4</td> <td>-0.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td><u>測量助手</u></td> <td></td> <td><u>-0.5</u> (-0.5)</td> <td><u>-0.3</u> (-0.5)</td> <td><u>-0.2</u> (-0.5)</td> <td><u>0.0</u> (-0.5)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) ()内はロガー使用時に適用する。</p>	調査項目	とりまとめ期間	HQ式の本数	流量観測回数	雨量調査	○※1	×	×	水位調査	○※1	×	×	流量調査	○※2	○※4	○※5	HQ式変動調査	×	×	×	テレメータ水位・雨量	○※3	×	×	管理ダム雨量	×	×	×	管理ダム水位	×	×	×	管理ダム流量	×	×	×	工 種	期 間	3ヶ月間を超え				3ヶ月間以下	6ヶ月間以下	9ヶ月間以下	1年間以下	測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2	0.0	<u>測量助手</u>		<u>-0.4</u> (-0.4)	<u>-0.3</u> (-0.4)	<u>-0.2</u> (-0.4)	0.0 (-0.4)	工 種	期 間	3ヶ月間を超え				3ヶ月間以下	6ヶ月間以下	9ヶ月間以下	1年間以下	測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2	0.0	<u>測量助手</u>		<u>-0.5</u> (-0.5)	<u>-0.3</u> (-0.5)	<u>-0.2</u> (-0.5)	<u>0.0</u> (-0.5)	製図工を 測量助手に 統一化
調査項目	とりまとめ期間	HQ式の本数	流量観測回数																																																																																																																																											
雨量調査	○※1	×	×																																																																																																																																											
水位調査	○※1	×	×																																																																																																																																											
流量調査	○※2	○※4	○※5																																																																																																																																											
HQ式変動調査	×	×	×																																																																																																																																											
テレメータ水位・雨量	○※3	×	×																																																																																																																																											
管理ダム雨量	×	×	×																																																																																																																																											
管理ダム水位	×	×	×																																																																																																																																											
管理ダム流量	×	×	×																																																																																																																																											
工 種	期 間	3ヶ月間を超え																																																																																																																																												
		3ヶ月間以下	6ヶ月間以下	9ヶ月間以下	1年間以下																																																																																																																																									
測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2	0.0																																																																																																																																									
<u>製 図 工</u>		<u>-0.7</u> (-0.8)	<u>-0.5</u> (-0.8)	<u>-0.3</u> (-0.8)	0.0 (-0.7)																																																																																																																																									
調査項目	とりまとめ期間	HQ式の本数	流量観測回数																																																																																																																																											
雨量調査	○※1	×	×																																																																																																																																											
水位調査	○※1	×	×																																																																																																																																											
流量調査	○※2	○※4	○※5																																																																																																																																											
HQ式変動調査	×	×	×																																																																																																																																											
テレメータ水位・雨量	○※3	×	×																																																																																																																																											
管理ダム雨量	×	×	×																																																																																																																																											
管理ダム水位	×	×	×																																																																																																																																											
管理ダム流量	×	×	×																																																																																																																																											
工 種	期 間	3ヶ月間を超え																																																																																																																																												
		3ヶ月間以下	6ヶ月間以下	9ヶ月間以下	1年間以下																																																																																																																																									
測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2	0.0																																																																																																																																									
<u>測量助手</u>		<u>-0.4</u> (-0.4)	<u>-0.3</u> (-0.4)	<u>-0.2</u> (-0.4)	0.0 (-0.4)																																																																																																																																									
工 種	期 間	3ヶ月間を超え																																																																																																																																												
		3ヶ月間以下	6ヶ月間以下	9ヶ月間以下	1年間以下																																																																																																																																									
測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2	0.0																																																																																																																																									
<u>測量助手</u>		<u>-0.5</u> (-0.5)	<u>-0.3</u> (-0.5)	<u>-0.2</u> (-0.5)	<u>0.0</u> (-0.5)																																																																																																																																									

土木事業委託積算基準 の 改定・追加・訂正

適用年月日
(令和8年(2026年)4月1日以降積算基準日適用)

区分	ページ	現 行	改 定	備 考																																																																																																																																																																																										
調査計画編 〔3〕 河川調査 2. 水文調査	計河調 一22	<p>2) 流量調査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 \ 期間</th> <th>3ヶ月間以下</th> <th>3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下</th> <th>6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下</th> <th>9ヶ月間を超え 1年間以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師</td> <td>-0.3</td> <td>-0.2</td> <td>-0.1</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>測量技師補</td> <td>-0.5</td> <td>-0.4</td> <td>-0.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>測量助手</td> <td><u>-0.2</u></td> <td>-0.1</td> <td>-0.1</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) テレメータ水位・雨量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 \ 期間</th> <th>3ヶ月間以下</th> <th>3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下</th> <th>6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下</th> <th>9ヶ月間を超え 1年間以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師補</td> <td>-0.3</td> <td>-0.2</td> <td>-0.1</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>測量助手</td> <td>-0.5</td> <td>-0.4</td> <td>-0.2</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) HQ式本数による変化率表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 \ 本数</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師</td> <td>0.0</td> <td>+0.4</td> <td>+0.7</td> <td>+1.1</td> <td>+1.4</td> <td>+1.8</td> <td>+2.1</td> <td>+2.5</td> <td>+2.8</td> </tr> <tr> <td>測量技師補</td> <td>0.0</td> <td>+0.1</td> <td>+0.2</td> <td>+0.3</td> <td>+0.4</td> <td>+0.5</td> <td>+0.7</td> <td>+0.8</td> <td>+0.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 流量調査のみに適用する。</p> <p>(3) 流量観測回数による変化率表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>流量観測回数</th> <th>変化率</th> <th>工種</th> <th>流量観測回数</th> <th>変化率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">製図工</td> <td>5回未満</td> <td><u>-0.2</u></td> <td rowspan="5">製図工</td> <td>21回～24回</td> <td><u>+0.7</u></td> </tr> <tr> <td>5回～8回</td> <td>0.0</td> <td>25回～28回</td> <td><u>+0.9</u></td> </tr> <tr> <td>9回～12回</td> <td><u>+0.2</u></td> <td>29回～32回</td> <td><u>+1.1</u></td> </tr> <tr> <td>13回～16回</td> <td><u>+0.4</u></td> <td>33回～36回</td> <td><u>+1.2</u></td> </tr> <tr> <td>17回～20回</td> <td><u>+0.5</u></td> <td>37回以上</td> <td><u>+1.4</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 流量調査のみに適用する。</p>	工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下	測量技師	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	測量技師補	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	測量助手	<u>-0.2</u>	-0.1	-0.1	0.0	工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下	測量技師補	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	測量助手	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	工種 \ 本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	測量技師	0.0	+0.4	+0.7	+1.1	+1.4	+1.8	+2.1	+2.5	+2.8	測量技師補	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.7	+0.8	+0.9	工種	流量観測回数	変化率	工種	流量観測回数	変化率	製図工	5回未満	<u>-0.2</u>	製図工	21回～24回	<u>+0.7</u>	5回～8回	0.0	25回～28回	<u>+0.9</u>	9回～12回	<u>+0.2</u>	29回～32回	<u>+1.1</u>	13回～16回	<u>+0.4</u>	33回～36回	<u>+1.2</u>	17回～20回	<u>+0.5</u>	37回以上	<u>+1.4</u>	<p>3) 流量調査</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 \ 期間</th> <th>3ヶ月間以下</th> <th>3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下</th> <th>6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下</th> <th>9ヶ月間を超え 1年間以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師</td> <td>-0.3</td> <td>-0.2</td> <td>-0.1</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>測量技師補</td> <td>-0.5</td> <td>-0.4</td> <td>-0.2</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>測量助手</td> <td><u>-0.1</u></td> <td>-0.1</td> <td>-0.1</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) テレメータ水位・雨量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 \ 期間</th> <th>3ヶ月間以下</th> <th>3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下</th> <th>6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下</th> <th>9ヶ月間を超え 1年間以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師補</td> <td>-0.3</td> <td>-0.2</td> <td>-0.1</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>測量助手</td> <td>-0.5</td> <td>-0.4</td> <td>-0.2</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) HQ式本数による変化率表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種 \ 本数</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>測量技師</td> <td>0.0</td> <td>+0.4</td> <td>+0.7</td> <td>+1.1</td> <td>+1.4</td> <td>+1.8</td> <td>+2.1</td> <td>+2.5</td> <td>+2.8</td> </tr> <tr> <td>測量技師補</td> <td>0.0</td> <td>+0.1</td> <td>+0.2</td> <td>+0.3</td> <td>+0.4</td> <td>+0.5</td> <td>+0.7</td> <td>+0.8</td> <td>+0.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 流量調査のみに適用する。</p> <p>(3) 流量観測回数による変化率表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>流量観測回数</th> <th>変化率</th> <th>工種</th> <th>流量観測回数</th> <th>変化率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">測量助手</td> <td>5回未満</td> <td><u>-0.1</u></td> <td rowspan="5">製図工</td> <td>21回～24回</td> <td><u>+0.4</u></td> </tr> <tr> <td>5回～8回</td> <td>0.0</td> <td>25回～28回</td> <td><u>+0.5</u></td> </tr> <tr> <td>9回～12回</td> <td><u>+0.1</u></td> <td>29回～32回</td> <td><u>+0.6</u></td> </tr> <tr> <td>13回～16回</td> <td><u>+0.2</u></td> <td>33回～36回</td> <td><u>+0.7</u></td> </tr> <tr> <td>17回～20回</td> <td><u>+0.3</u></td> <td>37回以上</td> <td><u>+0.8</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 流量調査のみに適用する。</p>	工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下	測量技師	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	測量技師補	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	測量助手	<u>-0.1</u>	-0.1	-0.1	0.0	工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下	測量技師補	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	測量助手	-0.5	-0.4	-0.2	0.0	工種 \ 本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	測量技師	0.0	+0.4	+0.7	+1.1	+1.4	+1.8	+2.1	+2.5	+2.8	測量技師補	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.7	+0.8	+0.9	工種	流量観測回数	変化率	工種	流量観測回数	変化率	測量助手	5回未満	<u>-0.1</u>	製図工	21回～24回	<u>+0.4</u>	5回～8回	0.0	25回～28回	<u>+0.5</u>	9回～12回	<u>+0.1</u>	29回～32回	<u>+0.6</u>	13回～16回	<u>+0.2</u>	33回～36回	<u>+0.7</u>	17回～20回	<u>+0.3</u>	37回以上	<u>+0.8</u>	
工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下																																																																																																																																																																																										
測量技師	-0.3	-0.2	-0.1	0.0																																																																																																																																																																																										
測量技師補	-0.5	-0.4	-0.2	0.0																																																																																																																																																																																										
測量助手	<u>-0.2</u>	-0.1	-0.1	0.0																																																																																																																																																																																										
工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下																																																																																																																																																																																										
測量技師補	-0.3	-0.2	-0.1	0.0																																																																																																																																																																																										
測量助手	-0.5	-0.4	-0.2	0.0																																																																																																																																																																																										
工種 \ 本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																					
測量技師	0.0	+0.4	+0.7	+1.1	+1.4	+1.8	+2.1	+2.5	+2.8																																																																																																																																																																																					
測量技師補	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.7	+0.8	+0.9																																																																																																																																																																																					
工種	流量観測回数	変化率	工種	流量観測回数	変化率																																																																																																																																																																																									
製図工	5回未満	<u>-0.2</u>	製図工	21回～24回	<u>+0.7</u>																																																																																																																																																																																									
	5回～8回	0.0		25回～28回	<u>+0.9</u>																																																																																																																																																																																									
	9回～12回	<u>+0.2</u>		29回～32回	<u>+1.1</u>																																																																																																																																																																																									
	13回～16回	<u>+0.4</u>		33回～36回	<u>+1.2</u>																																																																																																																																																																																									
	17回～20回	<u>+0.5</u>		37回以上	<u>+1.4</u>																																																																																																																																																																																									
工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下																																																																																																																																																																																										
測量技師	-0.3	-0.2	-0.1	0.0																																																																																																																																																																																										
測量技師補	-0.5	-0.4	-0.2	0.0																																																																																																																																																																																										
測量助手	<u>-0.1</u>	-0.1	-0.1	0.0																																																																																																																																																																																										
工種 \ 期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下																																																																																																																																																																																										
測量技師補	-0.3	-0.2	-0.1	0.0																																																																																																																																																																																										
測量助手	-0.5	-0.4	-0.2	0.0																																																																																																																																																																																										
工種 \ 本数	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																					
測量技師	0.0	+0.4	+0.7	+1.1	+1.4	+1.8	+2.1	+2.5	+2.8																																																																																																																																																																																					
測量技師補	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.7	+0.8	+0.9																																																																																																																																																																																					
工種	流量観測回数	変化率	工種	流量観測回数	変化率																																																																																																																																																																																									
測量助手	5回未満	<u>-0.1</u>	製図工	21回～24回	<u>+0.4</u>																																																																																																																																																																																									
	5回～8回	0.0		25回～28回	<u>+0.5</u>																																																																																																																																																																																									
	9回～12回	<u>+0.1</u>		29回～32回	<u>+0.6</u>																																																																																																																																																																																									
	13回～16回	<u>+0.2</u>		33回～36回	<u>+0.7</u>																																																																																																																																																																																									
	17回～20回	<u>+0.3</u>		37回以上	<u>+0.8</u>																																																																																																																																																																																									

土木事業委託積算基準 の 改定・追加・訂正

適用年月日
(令和8年(2026年)4月1日以降積算基準日適用)

区分	ページ	現 行	改 定	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
調査計画編 〔3〕 河川調査 2. 水文調査	計河調 -23	<p>2-4-9-3 標準歩掛</p> <p>2-4-9-3-1 観測資料とりまとめ</p> <p>施工単価コード DXD39001 ~ DXD39008 (1地点当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業工程</th> <th rowspan="2">標準作業量</th> <th colspan="4">所要日数</th> <th rowspan="2">内外業区分</th> <th colspan="4">編 成</th> <th colspan="4">延 人 日 数</th> </tr> <tr> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>製図工</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>製図工</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>観測資料とりまとめ(雨量調査)</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.39※</td> <td>0.49</td> <td>0.53※</td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.39</td> <td>0.49</td> <td>0.53</td> </tr> <tr> <td>(水辺調査)</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.49※</td> <td>0.60</td> <td>1.14</td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.49</td> <td>0.60</td> <td>1.14</td> </tr> <tr> <td>(流量調査)</td> <td></td> <td>0.38※</td> <td>0.90※</td> <td>1.03</td> <td>1.26※</td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.38</td> <td>0.90</td> <td>1.03</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>(HC式変動調査)</td> <td>1業務当り</td> <td>1.31</td> <td>2.36</td> <td>0.70</td> <td>0.49</td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1.31</td> <td>2.36</td> <td>0.70</td> <td>0.49</td> </tr> <tr> <td>(テレメータ水位・雨量)</td> <td></td> <td>0.02</td> <td>0.15※</td> <td>0.57</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.02</td> <td>0.15</td> <td>0.57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(管理ダム雨量)</td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.36</td> <td></td> <td>0.53</td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.36</td> <td></td> <td>0.53</td> </tr> <tr> <td>(管理ダム水位)</td> <td></td> <td>0.06</td> <td>0.39</td> <td></td> <td>0.39</td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0.06</td> <td>0.39</td> <td></td> <td>0.39</td> </tr> <tr> <td>(管理ダム流量)</td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.46</td> <td></td> <td>0.43</td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.46</td> <td></td> <td>0.43</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">使用機械及び材料</th> <th colspan="3">直接人件費に対する割合(%)</th> <th>精度管理</th> </tr> <tr> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>機械経費</th> <th>材料費</th> <th>通運搬費等</th> <th>費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	作業工程	標準作業量	所要日数				内外業区分	編 成				延 人 日 数				測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	観測資料とりまとめ(雨量調査)		0.13	0.39※	0.49	0.53※	内	1	1	1	1		0.13	0.39	0.49	0.53	(水辺調査)		0.13	0.49※	0.60	1.14	内	1	1	1	1		0.13	0.49	0.60	1.14	(流量調査)		0.38※	0.90※	1.03	1.26※	内	1	1	1	1		0.38	0.90	1.03	1.26	(HC式変動調査)	1業務当り	1.31	2.36	0.70	0.49	内	1	1	1	1		1.31	2.36	0.70	0.49	(テレメータ水位・雨量)		0.02	0.15※	0.57		内	1	1	1	1		0.02	0.15	0.57		(管理ダム雨量)		0.08	0.36		0.53	内	1	1		1		0.08	0.36		0.53	(管理ダム水位)		0.06	0.39		0.39	内	1	1		1		0.06	0.39		0.39	(管理ダム流量)		0.08	0.46		0.43	内	1	1		1		0.08	0.46		0.43	使用機械及び材料				直接人件費に対する割合(%)			精度管理	品名	規格	単位	数量	機械経費	材料費	通運搬費等	費率					-	-	-	-	<p>2-4-9-3 標準歩掛</p> <p>2-4-9-3-1 観測資料とりまとめ</p> <p>施工単価コード DXD39001 ~ DXD39008 (1地点当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作業工程</th> <th rowspan="2">標準作業量</th> <th colspan="4">所要日数</th> <th rowspan="2">内外業区分</th> <th colspan="4">編 成</th> <th colspan="4">延 人 日 数</th> </tr> <tr> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>製図工</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> <th>製図工</th> <th>測量主任技師</th> <th>測量技師</th> <th>測量技師補</th> <th>測量助手</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>観測資料とりまとめ(雨量調査)</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.39※</td> <td>1.02※</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.39</td> <td>1.02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(水辺調査)</td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.49※</td> <td>1.14</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0.13</td> <td>0.49</td> <td>1.14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(流量調査)</td> <td></td> <td>0.38※</td> <td>0.90※</td> <td>2.29※</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0.38</td> <td>0.90</td> <td>2.29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(HC式変動調査)</td> <td>1業務当り</td> <td>1.31</td> <td>2.36</td> <td>1.19</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1.31</td> <td>2.36</td> <td>1.19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(テレメータ水位・雨量)</td> <td></td> <td>0.02</td> <td>0.15※</td> <td>0.57</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0.02</td> <td>0.15</td> <td>0.57</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(管理ダム雨量)</td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.36</td> <td>0.53</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.36</td> <td>0.53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(管理ダム水位)</td> <td></td> <td>0.06</td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0.06</td> <td>0.39</td> <td>0.39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(管理ダム流量)</td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.46</td> <td>0.43</td> <td></td> <td>内</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>0.08</td> <td>0.46</td> <td>0.43</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">使用機械及び材料</th> <th colspan="3">直接人件費に対する割合(%)</th> <th>精度管理</th> </tr> <tr> <th>品名</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>機械経費</th> <th>材料費</th> <th>通運搬費等</th> <th>費率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	作業工程	標準作業量	所要日数				内外業区分	編 成				延 人 日 数				測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	観測資料とりまとめ(雨量調査)		0.13	0.39※	1.02※		内	1	1	1			0.13	0.39	1.02		(水辺調査)		0.13	0.49※	1.14		内	1	1	1			0.13	0.49	1.14		(流量調査)		0.38※	0.90※	2.29※		内	1	1	1			0.38	0.90	2.29		(HC式変動調査)	1業務当り	1.31	2.36	1.19		内	1	1	1			1.31	2.36	1.19		(テレメータ水位・雨量)		0.02	0.15※	0.57		内	1	1	1			0.02	0.15	0.57		(管理ダム雨量)		0.08	0.36	0.53		内	1	1	1			0.08	0.36	0.53		(管理ダム水位)		0.06	0.39	0.39		内	1	1	1			0.06	0.39	0.39		(管理ダム流量)		0.08	0.46	0.43		内	1	1	1			0.08	0.46	0.43		使用機械及び材料				直接人件費に対する割合(%)			精度管理	品名	規格	単位	数量	機械経費	材料費	通運搬費等	費率					-	-	-	-	
作業工程	標準作業量	所要日数				内外業区分	編 成				延 人 日 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手		製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
観測資料とりまとめ(雨量調査)		0.13	0.39※	0.49	0.53※	内	1	1	1	1		0.13	0.39	0.49	0.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(水辺調査)		0.13	0.49※	0.60	1.14	内	1	1	1	1		0.13	0.49	0.60	1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(流量調査)		0.38※	0.90※	1.03	1.26※	内	1	1	1	1		0.38	0.90	1.03	1.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(HC式変動調査)	1業務当り	1.31	2.36	0.70	0.49	内	1	1	1	1		1.31	2.36	0.70	0.49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(テレメータ水位・雨量)		0.02	0.15※	0.57		内	1	1	1	1		0.02	0.15	0.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(管理ダム雨量)		0.08	0.36		0.53	内	1	1		1		0.08	0.36		0.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(管理ダム水位)		0.06	0.39		0.39	内	1	1		1		0.06	0.39		0.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(管理ダム流量)		0.08	0.46		0.43	内	1	1		1		0.08	0.46		0.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
使用機械及び材料				直接人件費に対する割合(%)			精度管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
品名	規格	単位	数量	機械経費	材料費	通運搬費等	費率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
作業工程	標準作業量	所要日数				内外業区分	編 成				延 人 日 数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手		製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手	製図工	測量主任技師	測量技師	測量技師補	測量助手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
観測資料とりまとめ(雨量調査)		0.13	0.39※	1.02※		内	1	1	1			0.13	0.39	1.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(水辺調査)		0.13	0.49※	1.14		内	1	1	1			0.13	0.49	1.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(流量調査)		0.38※	0.90※	2.29※		内	1	1	1			0.38	0.90	2.29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(HC式変動調査)	1業務当り	1.31	2.36	1.19		内	1	1	1			1.31	2.36	1.19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(テレメータ水位・雨量)		0.02	0.15※	0.57		内	1	1	1			0.02	0.15	0.57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(管理ダム雨量)		0.08	0.36	0.53		内	1	1	1			0.08	0.36	0.53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(管理ダム水位)		0.06	0.39	0.39		内	1	1	1			0.06	0.39	0.39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
(管理ダム流量)		0.08	0.46	0.43		内	1	1	1			0.08	0.46	0.43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
使用機械及び材料				直接人件費に対する割合(%)			精度管理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
品名	規格	単位	数量	機械経費	材料費	通運搬費等	費率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
調査計画編 〔6〕 保安林解除 2. 業務委託費	計保安 -2	<p>(2)その他</p> <p>ア.成果品作成に係る事務用品費、製図費、書写真謄写費、及び印刷等の費用は、直接人件費(製図工含まない)の10%を標準とする。</p>	<p>(2)その他</p> <p>ア.成果品作成に係る事務用品費、製図費、書写真謄写費、及び印刷等の費用は、直接人件費の10%を標準とする。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

4-6 路線測量、実施設計、用地測量を同時に実施する場合

路線測量と用地測量又は、路線測量、実施設計、用地測量を同時に実施する場合は、次のように運用し統一をはかる。

- (1) 適用歩掛は、路線測量及び用地測量によるものとし、測量作業の内容が重複する部分については、路線測量の歩掛を適用する。
- (2) 変化率は、路線測量の変化率、用地測量については用地測量の変化率による。
- (3) 旅費算出の基礎となる日数には内業を含めない。

4-7 路線測量を単独で発注する場合

路線測量を単独で発注し平面測量に資料収集が必要な場合は、7-1-2資料調査(用地測量)により別途計上すること。

4-8 歩道測量調査

4-1-1作業計画～4-1-10横断測量、9-1-2現地測量(細部測量)に準じることとする。

ただし、伐採、線形決定、IP設置、仮BM設置測量については、既存資料等を利用できる場合適宜減じることができる。

4-9 道路の区域決定(変更)資料作成

4-9-1 適用範囲

本歩掛は、道路の区域決定(変更)資料作成を用地測量と同時に発注する場合に適用する。

4-9-2 標準歩掛

4-9-2-1 区域決定(変更)資料作成

施工単価コード	DXA32800～DXA32820
---------	-------------------

(1km当り)

	技師(C)	技術員	測量助手
資料収集	0.11		0.10
区域決定(変更)図作成		0.30	0.26
路線図作成		0.13	0.13
合計	0.11	0.43	0.49

延長別補正率表 (1件当り)

延長 \ 補正率	補正率	摘要
1m～200m	3.3	
201m～400m	1.5	
401m～600m	1.4	
601m～800m	1.2	
801m～1000m	1.1	
1001m～2000m	1.0	
2001m以上	0.7	

2. 河川竣功平面図作成

2-1 標準歩掛

2-1-1 河川竣功平面図作成

施工単価コード	DXA80000
---------	----------

(原図成果1m当り)

工 種	名 称	数 量	摘 要
		トレース原図等の写真を使用する場合	
原 図 作 成	技 師(C)	2.0 人	
	測 量 助 手	2.6	
写 図	測 量 助 手	3.4	
浄図とりまとめ	技 師(C)	0.1	
	測 量 助 手	2.0	

注) 1. 原図縮尺による増減率は次表によること。

原 図 縮 尺	1/500	1/1,000	1/2,000	1/2,500	1/3,000
増 減 率	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4

2. 準備・打合せは必要に応じ技師(C) 1人/日を加算すること。

3. 縮尺の異なった原図より作成する場合は2割増しとする。

2-2 注) 1. 3の適用例

	資 料 の 縮 尺		作 製 す る 竣 功 平 面 図	
			縮 尺	補 正 率
例 1	工 事 平 面 図	1/1,000	1/1,000	1×1×1.2
	用 地 図	1/500		
例 2	計 画 平 面 図	1/2,500	1/2,500	1×1.3×1.2
	用 地 図	1/1,000		
例 3	工 事 平 面 図	1/1,000	1/1,000	1
	用 地 図	1/1,000		

3. 河川現況台帳作成

3-1 標準歩掛

3-1-1 計画準備等（標準作業量：1河川）

施工単価コード	DXA80101 ~ DXA80104
---------	---------------------

（1河川当り）

作業種別	直接人件費		
	技師(C)	技術員	測量助手
計画準備	0.2	0.2	
河川指定関係整理記入	0.4	0.6	
事業計画関係整理記入	0.4	0.4	0.5
索引図作成		0.5	
計 (1)	1.0	1.7	0.5

- 注) 1. 上表基本歩掛に作業河川数を乗じて算定すること。
2. 延長別の補正は行わない。

3-1-2 地形現況修正等（標準作業量：1.0km～2.0km/1河川）

施工単価コード	DXA80401 ~ DXA80411
---------	---------------------

（1km当り）

作業種別	直接人件費		
	技師(C)	技術員	測量助手
資料収集	0.8	0.8	0.7
資料整理		0.6	0.4
台帳図基図作成		0.7	
地形現況修正計	1.3	1.7	2.9
（現地補測）（外業）		(0.4)	(0.4)
（図面修正）	(1.3)	(1.3)	(2.5)
敷地関係整理記入	0.7	0.7	0.8
工事関係整理記入	0.3	0.8	1.0
占用関係整理記入	0.2	0.3	0.4
台帳縮小図作成		0.3	
台帳付図作成		0.4	
台帳縮小図着色			0.4
とりまとめ製本			0.8
計 (2)	3.3	6.3	7.4

- 注) 1. 上表基本歩掛に1河川毎の延長を乗じて算定すること。
2. 1河川毎に次表【延長別補正率表】の補正率をそれぞれ乗じて算定すること。
3. 上表の内、「資料収集」及び「地形現況修正（現地補測）」は、交通費を別途計上すること。

4. 道路台帳補正

4-1 道路台帳補正基本歩掛表（1km当り）

4-1-1 改良

施工単価コード DXA82001 ~ DXA82010

作業種別 \ 職 種	直 接 人 件 費		
	技 師 (C)	技 術 員	測 量 助 手
資 料 収 集	0.22		0.19
資 料 整 理	0.15		0.33
計 画 準 備	0.15	0.16	
素 図 作 成	1.29	2.02	
台帳図原図及び附図原図作成	0.64	1.61	4.10
調 書 作 成	0.34	0.48	
道 路 現 況 図 作 成		0.30	0.26
索 引 図 作 成		0.13	0.13
照 査 製 本	0.28		0.48
現 地 確 認 調 査 (外 業)	0.25		0.34
計	3.32	4.70	5.83

注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。

4-1-2 交安

施工単価コード DXA82101 ~ DXA82110

作業種別 \ 職 種	直 接 人 件 費		
	技 師 (C)	技 術 員	測 量 助 手
資 料 収 集	0.13		0.11
資 料 整 理	0.08		0.17
計 画 準 備	0.09	0.10	
素 図 作 成	1.16	1.82	
台帳図原図及び附図原図作成	0.51	1.29	3.28
調 書 作 成	0.24	0.34	
道 路 現 況 図 作 成		0.18	0.16
索 引 図 作 成		0.08	0.08
照 査 製 本	0.17		0.29
現 地 確 認 調 査 (外 業)	0.23		0.31
計	2.61	3.81	4.40

注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。

4-1-3 舗装

令和8年(2026年)4月1日
以降積算基準日適用

施工単価コード	DXA82201 ~ DXA82210
---------	---------------------

作業種別	職 種	直 接 人 件 費		
		技 師 (C)	技 術 員	測 量 助 手
資 料 収 集		0.13		0.11
資 料 整 理		0.05		0.10
計 画 準 備		0.06	0.06	
素 図 作 成		0.39	0.61	
台帳図原図及び附図原図作成		0.26	0.64	1.64
調 書 作 成		0.10	0.14	
道 路 現 況 図 作 成			0.09	0.08
索 引 図 作 成			0.08	0.08
照 査 製 本		0.06		0.10
現 地 確 認 調 査 (外 業)		0.23		0.31
計		1.28	1.62	2.42

注) 上表基本歩掛に表4-2の補正率を乗じて算定すること。

4-2 延長別補正率表

(1路線当り)

延 長	補正率		摘 要
	補 正 率		
1 m ~ 200 m	3.3		
201 m ~ 400 m	1.5		
401 m ~ 600 m	1.4		
601 m ~ 800 m	1.2		
801 m ~ 1000 m	1.1		
1001 m ~ 2000 m	1.0		
2001 m 以上	0.7		

注) 延長補正は、路線毎の各工種の合計で判断する。

(例) 道道〇〇線 L=800m (改良500m、交安100m、舗装200m) の場合

延長別補正率表は、1.2

- ・改良 (標準歩掛) × 0.5 (km) × 1.2 (補正率)
- ・交安 (標準歩掛) × 0.1 (km) × 1.2 (補正率)
- ・舗装 (標準歩掛) × 0.2 (km) × 1.2 (補正率)

2-4-9 観測資料とりまとめ

2-4-9-1 調査項目と適用変化率

表-4 変化率適用表 (観測資料とりまとめ)

調査項目	とりまとめ期間	HQ式の本数	流量観測回数
雨量調査	○※1	×	×
水位調査	○※1	×	×
流量調査	○※2	○※4	○※5
HQ式変動調査	×	×	×
テレメータ水位・雨量	○※3	×	×
管理ダム雨量	×	×	×
管理ダム水位	×	×	×
管理ダム流量	×	×	×

- ※1 標準歩掛のうち、測量技師補及び測量助手に適用する。
- ※2 標準歩掛のうち、測量技師、測量技師補及び測量助手に適用する。
- ※3 標準歩掛のうち、測量技師補及び測量助手に適用する。
- ※4 標準歩掛のうち、測量技師及び測量技師補に適用する。
- ※5 標準歩掛のうち、測量助手に適用する

2-4-9-2 標準歩掛の補正

(1) とりまとめ期間による変化率表

1) 雨量調査

工種	期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下
	測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2
測量助手		-0.4 (-0.4)	-0.3 (-0.4)	-0.2 (-0.4)	0.0 (-0.4)

(注) ()内はロガー使用時に適用する。

2) 水位調査

工種	期間	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下
	測量技師補		-0.6	-0.4	-0.2
測量助手		-0.5 (-0.5)	-0.3 (-0.5)	-0.2 (-0.5)	0.0 (-0.5)

(注) ()内はロガー使用時に適用する。

3) 流量調査

期 間 工 種	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下
測量技師	-0.3	-0.2	-0.1	0.0
測量技師補	-0.5	-0.4	-0.2	0.0
測量助手	-0.1	-0.1	-0.1	0.0

4) テレメータ水位・雨量

期 間 工 種	3ヶ月間以下	3ヶ月間を超え 6ヶ月間以下	6ヶ月間を超え 9ヶ月間以下	9ヶ月間を超え 1年間以下
測量技師補	-0.3	-0.2	-0.1	0.0
測量助手	-0.5	-0.4	-0.2	0.0

(2) HQ式本数による変化率表

本 数 工 種	1	2	3	4	5	6	7	8	9
測量技師	0.0	+0.4	+0.7	+1.1	+1.4	+1.8	+2.1	+2.5	+2.8
測量技師補	0.0	+0.1	+0.2	+0.3	+0.4	+0.5	+0.7	+0.8	+0.9

(注) 流量調査のみに適用する。

(3) 流量観測回数による変化率表

工種	流量観測回数	変化率	工種	流量観測回数	変化率
測量助手	5回未満	-0.1	製図工	21回～24回	+0.4
	5回～ 8回	0.0		25回～28回	+0.5
	9回～12回	+0.1		29回～32回	+0.6
	13回～16回	+0.2		33回～36回	+0.7
	17回～20回	+0.3		37回以上	+0.8

(注) 流量調査のみに適用する。

2-4-9-3-1 観測資料とりまとめ

施工単価コード	DXD39001 ~ DXD39008
---------	---------------------

(1地点当り)

作業 工程	標準 作業量	所要日数				内 外 業 区 分	編 成				延 人 日 数				
		測量 主任 技師	測量 技師	測量 技師 補	測量 助手		測量 主任 技師	測量 技師	測量 技師 補	測量 助手	測量 主任 技師	測量 技師	測量 技師 補	測量 助手	
観測資料 とりまとめ (雨量調査)			0.13	0.39 ※	1.02 ※	内		1	1	1			0.13	0.39	1.02
(水位調査)			0.13	0.49 ※	1.74 ※	内		1	1	1			0.13	0.49	1.74
(流量調査)			0.38 ※	0.90 ※	2.29 ※	内		1	1	1			0.38	0.90	2.29
(HQ式変動 調査)	1業務 当り		1.31	2.36	1.19	内		1	1	1			1.31	2.36	1.19
(テレメータ 水位・雨量)			0.02	0.15 ※	0.57 ※	内		1	1	1			0.02	0.15	0.57 ※
(管理ダム 雨量)			0.08	0.36	0.53	内		1	1	1			0.08	0.36	0.53
(管理ダム 水位)			0.06	0.39	0.39	内		1	1	1			0.06	0.39	0.39
(管理ダム 流量)			0.08	0.46	0.43	内		1	1	1			0.08	0.46	0.43

使用機械及び材料				直接人件費に 対する割合 (%)			精度 管理 費率
品名	規 格	単 位	数 量	機械 経費	材料費	通信運 搬費等	
				-	-	-	-

- (注) 1. とりまとめ期間は1年間、HQ式本数は1本、流量観測回数は7回を標準とし、それ以外の場合は、2-4-9-2 標準歩掛の補正を適用する。
2. 標準歩掛のうち、※を付した歩掛が、上記補正を適用する対象である。
3. 標準歩掛のうち、HQ式変動調査、管理ダム雨量、管理ダム水位及び管理ダム流量は、とりまとめ期間にかかわらず1シーズンとして適用する。

(2) その他

ア. 成果品作成に係る事務用品費、製図費、青写真謄写費、及び印刷等の費用は、直接人件費の10%を標準とする。

イ. 歩掛の補正について

a 延長による補正

分類 区分	0.3 km 未満	0.3 km 以上 0.7 km 未満	0.7 km 以上 1.3 km 未満	1.3 km 以上 2.0 km 未満	2.0 km 以上 3.0 km 未満	3.0 km 以上 4.0 km 未満	4.0 km 以上
補 正 値	- 3 0 %	- 2 0 %	0 %	+ 3 0 %	+ 5 0 %	+ 8 0 %	適 宜

注) 延長により本補正值を適用するのが不相当と認められる場合には、実状にあわせて適宜補正して運用するものとする。

b 地形による補正

地 形	割 増 率
平 地	- 1 5 %
丘 地	0
急 峻 山 地	+ 2 0 %

注) 地形については、「測量調査歩掛」に準じて判断するものとするが、一般に下記による。

平 地 : 平坦な地域で線形工法が単純な場合。

急 峻 山 地 : 急峻な地形、高山地帯で線形、工種、工法等が複雑な場合。

丘 地 : ゆるやかな起伏のある地形、あるいは線形、工法等が上記の中間と考えられる場合。

- 注) 1. この算定基準は、保安林解除申請及び国有林野の貸付申請手続き関係書類作成に係る歩掛の基準を示したものであり、特別な条件により本歩掛を適用することが不相当と認められる場合は、別途積算することが出来るものとする。
2. 本業務に使用する資料等は貸与するが、受理する側の基準に適合させる為の、軽微な設計の手直しを含むものとする。
3. 申請及び協議に係る書類の作成部数は、所轄関係機関と打ち合わせのうえ適宜定めるものとする。
4. 「国有林野貸付申請利用承認書」及び「保安林内行為申請図書」作成の内、原本作成歩掛は国有林野貸付申請図書作成単独業務の場合に適用するものとし、「保安林解除申請書」作成と同一業務(同一区間)の場合は、()内の数値を適用すること。
5. 保安林解除申請に伴う「立木伐採届け出書」の作成業務は、「国有林野貸付申請書」作成歩掛の複製を適用するものとする。
6. 表中備考欄の*マークは、当初の道路事業等の実施の場合、申請に必要な一般的な図書を示す。積算に当たっては、必要書類等勘案の上、計上するものとする。